



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Znak sprawy: SP6.2911.3.2026

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż platform przyschodowych dla osób z niepełnosprawnościami

I. Zamawiający

Gmina Miejska Biała Podlaska z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 21-500 Biała Podlaska, NIP 537-3-35-662, reprezentowaną przez Pana Marcina Szweda-Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej ul. Leszczynowa 16, 21-500 Biała Podlaska

1. Miejsce realizacji zamówienia:

Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej, ul. Leszczynowa 16, 21-500 Biała Podlaska.

2. Dane i parametry wejściowe:

1. Platforma schodowa nr 1 (Parter)

1. Spocznik górny (parter):

- Długość: 3,65 m
- Szerokość: 5,32 m
- Powierzchnia: 19,42 m²

2. Spocznik dolny:

- Długość: 1,96 m
- Szerokość: 3,55 m
- Powierzchnia: 6,96 m²

3. Schody:

- Szerokość biegu schodowego: 3,36 m
- Liczba stopni: 5 szt.
- Szerokość (głębokość) stopnia: 30 cm
- Wysokość stopnia: 15 cm
- Łączna wysokość schodów: 75 cm

4. Odległość do skrzynki elektrycznej:

- 6,00 m

2. Platforma schodowa nr 2 (Piętro)

1. Spocznik górny:

- Długość: 3,60 m



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- Szerokość: 5,48 m
- Powierzchnia: 19,73 m²

2. Spocznik dolny:

- Długość: 2,00 m
- Szerokość: 5,48 m
- Powierzchnia: 10,96 m²

3. Schody:

- Szerokość schodów: 5,46 m
- Liczba stopni: 5 szt.
- Głębokość stopnia: 29 cm
- Wysokość stopnia: 16 cm
- Łączna wysokość schodów: 80 cm
- Łączna długość stopni w poziomie: 1,45 m

4. Odległość do skrzynki elektrycznej:

- 28 m

2. Platforma schodowa nr 3 (II Piętro)

1. Spocznik górny:

- Długość: 3,55 m
- Szerokość: 5,48 m
- Powierzchnia: 19,45 m²

2. Spocznik dolny:

- Długość: 2,00 m
- Szerokość: 5,49 m
- Powierzchnia: 10,98 m²

3. Schody:

- Szerokość schodów: 5,48 m
- Liczba stopni: 5 szt.
- Głębokość stopnia: 30 cm
- Wysokość stopnia: 15 cm
- Łączna wysokość schodów: 75 cm
- Łączna długość stopni w poziomie: 1,50 m

4. Odległość do skrzynki elektrycznej:

- 28 m



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



UWAGA: Wskazane powyżej parametry są wielkościami przybliżonymi. Wszystkie wymiary niezbędne do doboru platformy należy zweryfikować w naturze.

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i przygotowanie do odbioru **3 sztuk platform przyschodowych dla osób z niepełnosprawnościami**, przeznaczonych do użytkowania wewnątrz budynku szkoły. Urządzenia mają umożliwiać bezpieczne pokonywanie różnic poziomów przez osoby z ograniczoną mobilnością, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Zamówienie obejmuje wykonanie niezbędnych pomiarów, przygotowanie projektu technicznego, dostawę urządzeń, montaż, podłączenie do instalacji elektrycznej, uruchomienie oraz przygotowanie dokumentacji wymaganej do odbioru urządzeń przez właściwe instytucje.

3. Minimalne wymagania techniczne

Parametr	Wymagania
Rodzaj urządzenia	Platforma przyschodowa dla osób z niepełnosprawnościami
Liczba urządzeń	3 sztuki
Przeznaczenie	Użytkowanie wewnątrz budynku
Tor jazdy	Prosty
Długość toru jazdy	Około 3 m dla każdego urządzenia, do potwierdzenia po wykonaniu pomiarów (opis powyżej)
Strona montażu	Lewa, zgodnie z ofertą i po potwierdzeniu na miejscu
Udźwig	Minimum 225 kg
Wymiary podestu	Około 750 × 850 mm lub inne, dostosowane do warunków technicznych i potrzeb użytkowników
Konstrukcja	Stal malowana proszkowo
Kolor konstrukcji i szyny	RAL 7035 lub inny uzgodniony z Zamawiającym
Powierzchnia podestu	Antypoślizgowa
Barierki zabezpieczające	Dwie barierki zabezpieczające
Rampy najazdowe	Dostosowane do sposobu wjazdu i zjazdu z platformy
System bezpieczeństwa	Zabezpieczenie przeciwnące i przeciwwzgnieciowe
Przycisk awaryjny	Przycisk bezpieczeństwa STOP na platformie
Sterowanie	Przyciski sterujące na platformie, sterowanie za pomocą pilotów
Zabezpieczenie dostępu	Możliwość zabezpieczenia urządzenia przed użyciem przez osoby nieupoważnione
Praca urządzenia	Łagodny start i zatrzymanie
Składanie podestu	Ręczne lub automatyczne, zgodnie z uzgodnieniem z Zamawiającym



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Zasilanie	Zgodne z wymaganiami producenta i warunkami technicznymi obiektu
Oznakowanie	Oznakowanie CE i dokumentacja potwierdzająca zgodność urządzenia z wymaganiami mającymi zastosowanie

4. Zakres zamówienia

Wykonawca zobowiązany będzie do:

1. Wykonania wizji lokalnej oraz pomiarów w miejscu montażu każdego urządzenia.
2. Opracowania dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego montażu.
3. Dostarczenia 3 kompletnych platform przyschodowych wraz z niezbędnym wyposażeniem.
4. Wykonania montażu urządzeń na ścianie lub na konstrukcji wsporczej, odpowiednio do warunków technicznych.
5. Wykonania niezbędnych prac montażowych i mocujących.
6. Podłączenia urządzeń do przygotowanego zasilania elektrycznego.
7. Uruchomienia urządzeń oraz sprawdzenia poprawności ich działania.
8. Przeprowadzenia prób funkcjonalnych i sprawdzenia działania zabezpieczeń.
9. Przekazania Zamawiającemu dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi w języku polskim oraz dokumentów gwarancyjnych.
10. Przygotowania dokumentacji wymaganej do zgłoszenia urządzeń do Urzędu Dozoru Technicznego oraz udziału w odbiorach, jeśli są wymagane.
11. Przeprowadzenia instruktażu dla wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń.
12. Przekazania urządzeń do użytkowania po wykonaniu wszystkich wymaganych czynności odbiorowych.

5. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i dostępności

Platformy muszą być przystosowane do bezpiecznego użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami oraz spełniać wymagania prawne i techniczne mające zastosowanie do danego rodzaju urządzeń. Rozwiązania montażowe nie mogą powodować niedopuszczalnego ograniczenia szerokości przejść, dróg ewakuacyjnych ani utrudniać komunikacji w budynku szkoły.

Wykonawca przed przystąpieniem do montażu powinien zweryfikować możliwość instalacji urządzeń w wyznaczonych miejscach oraz uzgodnić z Zamawiającym ostateczne wymiary podestów, sposób mocowania i kierunek wjazdu.

6. Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia zostanie określony w umowie. Wykonawca powinien wskazać w ofercie przewidywany termin dostawy, montażu, uruchomienia oraz przygotowania dokumentacji odbiorowej.

7. Gwarancja i serwis

1. Wymagany okres gwarancji: minimum 24 miesiące od dnia odbioru urządzeń bez zastrzeżeń.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



2. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz usuwanie usterek w okresie gwarancji.
3. Wykonawca przedstawi harmonogram wymaganych przeglądów konserwacyjnych, ich częstotliwość oraz koszt.
4. Wykonawca określi czas reakcji na zgłoszenie awarii i termin jej usunięcia.
5. Koszty konserwacji w okresie gwarancyjnym należy wskazać odrębnie w ofercie, jeżeli nie są ujęte w cenie zamówienia.

8. Dokumenty wymagane przy odbiorze

Wykonawca przekaze Zamawiającemu:

- dokumentację techniczno-ruchową urządzeń;
- instrukcję obsługi w języku polskim;
- deklaracje zgodności i dokumenty dotyczące oznakowania CE;
- dokumenty gwarancyjne;
- protokół montażu i uruchomienia;
- dokumentację niezbędną do przeprowadzenia wymaganych czynności przez Urząd Dozoru Technicznego;
- potwierdzenie przeprowadzenia instruktażu użytkowników.

9. Wymagania dotyczące wyceny

Oferta powinna obejmować cenę dostawy i montażu trzech kompletnych platform przyschodowych, uruchomienia oraz przygotowania dokumentacji. Wykonawca powinien wyszczególnić odrębnie ewentualne koszty dodatkowe, w szczególności:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest wykonać instalację elektryczną do urządzenia z instalacji wewnętrznej (doprowadzenie zasilania do górnego lub dolnego przystanku), a także wszelkie inne prace związane z montażem platformy. Zasilanie elektryczne do urządzenia należy wykonać w sposób najmniej inwazyjny.

Po zakończeniu prac wszystkie elementy instalacyjne powinny być ukryte (wykonanie instalacji podtynkowej), aby nie były widoczne dla użytkowników. Rozwiązania montażowe należy zaplanować w taki sposób, by zachować estetykę oraz funkcjonalność przestrzeni. **Nie dopuszcza się wykonania zasilania do platform natynkowo w plastikowych rurkach lub korytkach.**

- 2) Po zakończeniu robót związanych z montażem platformy przyschodowej należy przeprowadzić szereg prac wykończeniowych, mających na celu przywrócenie estetyki oraz funkcjonalności otoczenia do stanu pierwotnego. Do najważniejszych czynności zalicza się naprawę uszkodzonych powierzchni ścian i podłóg, wyrównanie tynków, malowanie całości ściany – jeżeli zajdzie konieczność itp.

3) Platforma musi posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, w tym decyzję Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację platformy.

4) Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiającemu dokumentację techniczno-ruchową wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do dopuszczenia platformy do użytkowania przez wymagane instytucje (m. in. Urząd Dozoru Technicznego) oraz będzie brał udział przy badaniu rejestracyjnym UDT. Zamówienie obejmuje również uzyskanie decyzji na eksploatację wszystkich urządzeń. Opłaty związane z UDT leżą po stronie Wykonawcy



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



5) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia przeszkoli min. 3 osoby wskazane przez Zamawiającego z zakresu obsługi zamontowanej platformy.

6) Wykonawca w cenie uwzględni również: opłaty za pomiary, przeglądy konserwacyjne w okresie obowiązywania gwarancji pomiarów elektrycznych oraz inne prace nieujęte a konieczne do wykonania;

10. Postanowienia końcowe

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych, funkcjonalnych i bezpieczeństwa określonych w niniejszej specyfikacji. Ostateczne parametry urządzeń, wymiary podestów, sposób mocowania oraz rozwiązania montażowe zostaną potwierdzone po przeprowadzeniu wizji lokalnej i pomiarów. Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją techniczną producenta oraz wymaganiami właściwych organów dozoru technicznego.